

تاریخ:

شماره:

پیوست:

خط تولید نیمه دستی با ظرفیت ۲۰۰ مترمربع شرکت های دیگر نانو سمنت پلاست و چسب ساختمانی

غیر استاندارد در سیستم قالب گیری (با قابلیت تغییر این بخش)

نام و مدل	مشخصات فنی	فی تومان	تعداد	قیمت کل تومان
سیستم ریلی لود مواد اولیه	سیستم لود سنگدانه ها و مواد چسب با پاکت سفارشی با ورق سه میلیمتری تقویت شده با دریچه بازشو اتوماتیک با عرض ۶۰ سانتیمتر و طول ۶ متر در زاویه ۶۰ درجه و یک متر عقبه با ناودانی ۸ ، با سیم بکسل ۶ ، با قرقره چدنی با بلبرینگ ۲۰۶ ، با ظرفیت ۳۰۰ کیلوگرم با موتور انتقال دهنده ۳ اسب سه فاز و گیربکس هالوشافت			
میکسر مخصوص سمنت پلاست و تولید چسب	الکتروموتور ۱۵ اسب گیربکس کتابی سهند ، و بازوهای مخصوص ۲۵ میلیمتر گریز از مرکز با قابلیت تنظیم بازو ، دارای یک پارت خروج مواد ، گیربکس میکسر از پایین ، دستگاه با ظرفیت ۵۰۰ کیلوگرم مواد سمنت پلاست جرم حجمی عادی و معادل ۸۰۰ کیلو از مواد سبک سازی ورق کف ۱۲ میلیمتر و دیواره ۸ میلیمتر با دریچه آسان بازشو مجهز به گیربکس دستی			
دستگاه ویبریشن سمنت پلاست	دستگاه ورتیکال ویبریشن ابعاد ۱×۲ متر ، با دو موتور ۵۵۰ کیلوگرم چینی ، با ورق سطح میز مشبک ۶ میلیمتر و شاسی های ۱۰ ، فنرهای متالوژی مخصوص و سینی قرارگیری ترازو (یک عدد) بهمراه ترازو ۵۰*۵۰ سانتیمتر			
هاپر تزریق قالب	هاپر تزریق مواد از زیر میکسر و لود درون قالب بصورت مستقیم ، با موتور و گیربکس و دریچه چرخشی پولکی (این سیستم غیر استاندارد می باشد)			
تابلو کنترلر	تابلو کنترلر دستگاه خط نیمه دستی - بدون اینورتر			
۱- آموزش کامل محصولات سمنت پلاست و تکنیک های مختلف تولید				
۲- آموزش ۵ محصول کاربردی چسب های ساختمانی				

تاریخ:

شماره:

پیوست:

شرایط پرداخت:

۶۰ درصد فاکتور ، معادل تومان هنگام عقد قرارداد دریافت می گردد .

۳۰ درصد مبلغ فاکتور معادل تومان بعد از آموزش و آماده شدن دستگاه ، قبل از حمل ماشین آلات پرداخت می گردد.

۱۰ درصد مبلغ فاکتور معادل تومان بعد از نصب و تست ماشین آلات پرداخت می گردد.

۱- تمامی ماشین آلات / به غیر از سیستم تزریق قالب غیر استاندارد / دارای دوازده ماه گارانتی و خدمات پس از فروش بمدت نامحدود می باشند.

۲- هزینه اجرا فوندانسیون و حمل و نقل و جرثقیل جهت نصب ماشین آلات ، اقامت ، بلیط هواپیما ، هزینه های کابل و لوله و ... و هزینه های تکنسین برق و جوشکار ، هزینه طبقه فلزی و ... بعهده کارفرما می باشد.

۳- زمان اجرای طرح ، شامل ساخت ماشین آلات ، آموزش و ارائه تکنولوژی بمدت ۲۴ روز کاری می باشد.

۴- کلیه کسورات قانونی بر عهده کارفرما(خریدار) می باشد.

سنگ مصنوعی هونام

شرکت پردازشگران هونام کاسپین

ماشین سازی باقری

مهندس باقری